

# Iepirkuma procedūras KND/2016/22 “Remontdarbi Kocēnu novada pašvaldības iestādēs” jautājumi un atbildes

## I. daļa Kocēnu pamatskolas remontdarbi

### **1.stāva koridors**

6.ventilācijas difuzoru iestrāde griestu moduļu plāksnēs

**jautājums:** precizēt vai difuzori ir esošie, vai tos piegādā pasūtītājs (ja piegādā, tad precizēt marku un izmēru)

**atbilde:** Kocēnu pamatskolas 1. un 2. stāva koridoru remonta laikā paredzēts **esošo** difuzoru iestrāde griestu moduļu plāksnēs.

### **Ventilācijas sistēmas izbūve**

1.Skolas virtuves ventilācijas gaisa vadu no cinkotā skārda  $b=0,5\text{mm}$  montāža

2. Skolas virtuves ventilācijas gaisa vadu fasondaļu montāža

3.Gravitācijas restes montāža

**jautājums:** precizēt izmērus

**atbilde:** ventilācijas gaisa vadu kopgarums plānots  $l=8,0\text{m}$ , gaisa vadu diametrs ir paredzēts  $d=160\text{mm}$  ar atbilstoša izmēra gravitācijas resti.

## II. daļa Rubenes pamatskolas un sporta nama remontdarbi

### **Garderobes remonts Rubenes pamatskolā**

1.4.2. Ielikt ailēs iekšdurvis ar aiļu apdari

**jautājums:** nav norādīts ne durvju izmērs, ne materiāls

**atbilde:** priedes koka pildīņu durvis biezums ne mazāks par 40mm, trīs enģes, rokturis, slēdzene, krāsotas 2x, toni saskaņot ar pasūtītāju, izmērs 860X 2000(h)mm

### **Cokolstāva remonts**

8. Izgatavot, ierīkot un nostiprināt armatūras sietus un atsevišķas armatūras

**jautājums:** nav norādīts loga kastu betonēšanai paredzētais armatūras apjoms un diametrs

**atbilde:** stiegrojuma siets 150X150mm diametrs 8mm, atsevišķas stiegrojuma detaļu diametrs 10mm, tērauda marka B500B

### **Rubenes sporta nama telpu remontdarbi**

3.Ielikt ailēs koka iekšdurvis (demonētās durvis) ar aiļu apdare

**jautājums:** nav norādīti koka durvju izmēri

**atbilde:** durvju izmērs 1000X2070(h)mm

6. Ierīkot logiem palodzes20cm platumā

**jautājums:** nav norādīts ārējā, iekšējās vai abas palodzes

**atbilde:** iekšējās, palodzes platums  $pl=200\text{mm}$ ,  $l=1200\text{mm}$ , materiāls -laminētas kokskaidu plates, baltas, matēta

14. Izgatavot un ierīkot nožogojumus tribīnēs kāpnēm un nokrāsot tos 2x

**jautājums:** nav norādīts, kādi nožogojumi paredzēti

**atbilde:** paredzēti trīs skatītāju tribīņu norobežojošo nožogojumu posmi-tribīņu labajā pusē, kreisajā pusē verami (vārtiņi) un tribīņu vidū neverami. Nožogojuma izmērus paredzēt- platums 1000mm, augstums 900mm, nožogojuma materiāls- metāla stieņi ar kvadrāta formas šķērsgriezumu 20X20mm, krāsoti melnā krāsā, kas savstarpēji savienoti ar krāsotiem (tumši zaļā krāsā) priedes koka, ēvelētiem dēļu posmiem, biezums 32mm, nožogojuma augšējā marga -priedes koka, ēvelēta biezums 40mm, platums 80mm, krāsoti brūnā krāsā(toni precizējami uz vietas).

## III. daļa PII Cielaviņa Zilākalna remontdarbi

### **WC remonts**

17. Durvju 900X2100(h) bloku, vērtnes biezums ne mazāks par 40mm, krāsotu(toni saskaņot ar pasūtītāju), vērtne komplektēta ar trīs enģēm, rokturi, slēdzeni, montāža

**jautājums:** nav norādīti durvju izmēri

**atbilde:** durvju bloka materiāls priede, pildīņu, durvju bloka izmērs ir paredzēts 900x2100(h)mm, tas redzams tabulas 17. ailē

#### **Kultūras nama āra ieejas trepju un trepju laukuma remonts**

9. Vertikālā staba pagarināšana, krāsošana 2x ar ārdarbiem paredzētu krāsu

**jautājums:** nav norādīta staba specifikācija, staba materiāls, diametrs, cik nepieciešamas pagarināt

**atbilde:** jumta konstrukcijas balstošās metāla caurules d=100mm, sienīņas biezums 8mm, paredzēts pagarināt par l=750mm katru

11. Metāla margas konstrukcijas izgatavošana un uzstādīšana

**jautājums:** nav norādīta margu specifikācija

**atbilde:** margas izgatavojamas no nerūsējošā tērauda caurules diametrs 50mm, abi gali liekti 90° leņķī ar sagatavotu speciālu nerūsējošā tērauda plāksni(apaļu) caurules abos galos ar vietām skrūvēm margas pieskrūvēšanai pie esošās sienas ,pasūtītāja norādītajā leņķī.

#### **IV. daļa PII Auseklītis Kocēnos un Rubenē remontdarbi**

##### **Virtuves ventilācijas sistēmas izbūve Rubenē**

1. Ventilācijas nosūces kape ar labirinta filtriem un eļļas krānu

**jautājums:** dotai pozīcijas nepieciešams uzrādīt tās izmērus un novietojumu

**atbilde:** nerūsējošā tērauda kape ar izmēru 2000X1000mm, pievienojums 250mm, novietojuma sienas variants

##### **Vadītājas kabineta remonts**

17. Ugunsdzēsības signalizācijas daļēja demontāža un ierīkošana no jauna, pievienojot esošajai sistēmai (detektori, sirēnas)

**jautājums:** precizēt detektoru un sirēnu skaitu

**atbilde:** paredzēts demontēt un no jauna ierīkot 3 detektorus

##### **Rubenes doktorāta telpu remontdarbi**

1.Piekaramo griestu-plāksnes Econim- Orbit (AMF piekārtie griesti-plāksne ORBIT SK(600x600)montāža vai analogs

**jautājums:** nav norādīti darbu apjomi

**atbilde:** nepieciešamais apjoms ir 4,1m<sup>2</sup> un tas norādīts specifikācijas tabulas 1. ailē.

#### **V. daļa Vaidavas kultūras un amatniecības centra un sporta nama remontdarbi**

##### **Vaidavas kultūras un amatniecības centra ēkas -pamatu remonts**

8. Bruģa apmales 8X200X 1000mm ieklāšana

9.Bruģa ieklāšana 100X200X 6mm uz sagatavotas virsmas

**jautājums:** precizēt mērvienības

**atbilde:** 8.ailē apmales ieklāšanas mērvienība ir m un 9.ailē bruģa ieklāšanas mērvienība ir m<sup>2</sup>

##### **Tualešu remonts Vaidavas sporta namā**

11. priedes koka pildīņu durvju bloku ar biezumu ne mazāku par 40mm, krāsotas ar mitruma izturīgu krāsu 2x, vērtnei trīs enges, rokturis, slēdzene, izgatavošana un montāža

**jautājums:** nav norādīti durvju izmēri

**atbilde:** durvju izmērs 900X2070(h)mm

12. Ventilācijas pievadu montāža, pievienošana esošai sistēmai

**jautājums:** precizēt attālumu

**atbilde:** ventilācijas pievadu izbūves attālums līdz esošajai sistēmai plānots 8 m

#### **VI. daļa Kocēnu sporta nama un kultūras nama remontdarbi**

##### **Dušas telpas pārbūve sporta namā**

3. Sienas pastiprināšana, sagatavošana jaunu PVC durvju montāžai

**jautājums:** kāds ir esošās sienas tips

**atbilde:** esošās sienas konstrukcija ir tērauda karkass, minerālvates pildījums, konstrukcija apšūta ar reģipsi

4. PVC durvju bloka montāža ar vērtnes brīvo platumu ne mazāku par 900mm

**jautājums:** lūdzu precizēt durvju izmēru

**atbilde:** atverot durvju vērtņi 90° leņķī, brīvajai ejai jābūt ne mazāk kā 900mm, kas nepieciešams, lai dušas telpā varētu iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ar ratiņkrēsla palīdzību

6.Sienas flīzēšana

**jautājums:** precizēt apjomus

**atbilde:** demontējot vecās PVC durvis un veidojot jauno durvju ailu līdz 1100mm platumam, kā norādīts tabulas 2. ailē, nākas demontēt arī flīzes, aptuvens demontējamo flīžu apjoms plānots 2,5m<sup>2</sup>

## **VII. daļa Dikļu pagasta pārvaldes un kultūras centra remontdarbi**

### **Dikļu pagasta pārvaldes telpu remonts**

10.Grīdas līmeņa izlīdzināšana ar mitruma izturīgām finiera plāksnēm(izmēru noteikt noņemot veco grīdas segumu)

**jautājums:** nav norādīti darbi apjomi

**atbilde:** darbu apjoms ir 19,9m<sup>2</sup>

### **PII Cielaviņa zāles remonts**

29. Elektro apgaismojuma izbūve: griestos iebūvētas LED armatūras, vadi, slēdži, (izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju)

**jautājums:** precizēt tipu, marku, skaitu un galvenos kvalitātes rādītājus

**atbilde:** apgaismojuma izbūvei paredzēts griestos iebūvētas armatūras 600x600mm 4X18W, IP54